

Coûts des chantiers :

- Intégration de la traction, du carburant et de la main d'oeuvre
- Intégration des performances de la machine

	Catégorie de matériels				
	Matériel d'entretien des prairies + semoir 6m	Régénérateur à prairies combiné 3m	Semoir de semis direct		
			mécanique à dents 3m	pneumatique	
				à dents 3m	à disques 3m
Débit de chantier	3,6 ha/h	1,8 ha/h	1,8 ha/h	1,9 ha/h	2,4 ha/h
Temps de travail	65 h/an	65 h/an	135 h/an	150 h/an	150 h/an
Surface annuelle (base GPR 2021-2022)	235 ha 39 ha/m	117 ha 39 ha/m	243 ha 81 ha/m	285 ha 95 ha/m	360 ha 120 ha/m
Coût du chantier avec GNR à 0,70 €/l H.T.T.	19,1 €/ha	34,0 €/ha	34,8 €/ha	41,5 €/ha	42,4 €/ha
Matériel	8,7 €/ha	14,2 €/ha	13,9 €/ha	16,8 €/ha	19,6 €/ha
Traction	3,5 €/ha	6,3 €/ha	7,0 €/ha	8,5 €/ha	8,5 €/ha
Carburant	2,2 €/ha	4,1 €/ha	4,5 €/ha	7,2 €/ha	7,3 €/ha
Main d'oeuvre (base 17,0 €/h)	4,7 €/ha	9,4 €/ha	9,4 €/ha	8,9 €/ha	7,1 €/ha
GNR à 1,02 €/l H.T.T.	20,2 €/ha	35,8 €/ha	36,9 €/ha	44,8 €/ha	45,7 €/ha